

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 117/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 117/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS DO ALTO DO RIO PARÁ- CISPARÁ E A PESSOA JURÍDICA CONUBRA - CONSTRUTORA E URBANIZADORA BRASIL LTDA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023.

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS DO ALTO DO RIO PARÁ- CISPARÁ**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.260.691/0001-25, com sede na Rua Sacramento, nº 375, Centro, CEP 35.660-001, Pará de Minas/MG ora denominado CONTRATANTE, neste ato, representado por seu Presidente, senhor **Vandeir Paulino da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 047.449.206-08, e **CONUBRA - CONSTRUTORA E URBANIZADORA BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.673.783/0001-68, Rua Tupinambas, nº 498, bairro da Providência, Município de Pará de Minas/MG, CEP 35.660-970, neste ato, representada por seu proprietário senhor **Breno Augusto Marinho Martins**, inscrito no CPF sob o nº 093.133.926-07, RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 117/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo visa o acréscimo do valor global do Contrato Administrativo nº 117/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO

2.1. Fica acrescido ao valor global do Contrato Administrativo nº 117/2024 o percentual aproximado de 49,71%, que corresponde a importância de **R\$ 82.148,34 (oitenta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos)**, conforme planilha orçamentária anexa, que integra o presente termo para todos os fins de direito.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes deste aditivo correrão a conta da dotação orçamentária: 01.01.01- 15.452.0575.2004- 4.4.90.51.00- Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato originário e não alteradas pelo presente instrumento.


Em por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo de Aditamento contratual em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta os efeitos legais.


Pará de Minas/MG, 09 de agosto de 2024.


VANDEIR PAULINO DA SILVA
PRESIDENTE DO CISPARÁ


CONUBRA - CONSTRUTORA E URBANIZADORA BRASIL LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1ª  CPF 071.388.446-20

2ª  CPF 12341693636

Rua Sacramento, 375, Centro | Pará de Minas- MG | 35660-001
☎ (37) 3231-6877 | ✉ consorcio@cispara.mg.gov.br

www.cispara.mg.gov.br

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS DO ALTO DO RIO PARÁ | CISPARÁ

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 117-2024

01 DE AGOSTO DE 2024						% ADITIVADA 49,71%		VALOR ADITIVO 82.148,34					
ITENS	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (+2%)	QUANT. 1TA	QUANT. TOTAL	CUSTO TOTAL CONTRATUAL	CUSTO 1TA			
TOTAL GERAL DA OBRA									165.281,95	82.148,34			
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA									0,00	0,00			
1.6	SETOP	ED-50389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,00	1,30%	244224,98	244224,98	0,00	3.174,92			
SERVIÇOS PRELIMINARES									9.425,47	0,00			
DEMOLIÇÃO DE TELHADO									-	-			
2.12	SETOP	ED-40457	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	290,00	25,13	-	290,00	7.287,70	0,00			
DEMOLIÇÃO DE FORRO									-	-			
2.21	SETOP	ED-40459	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMÉIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUS TENÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	200,00	4,05	-	200,00	810,00	0,00			
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA									-	-			
2.24	SETOP	ED-40455	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DE MOLDO	m3	13,60	97,63	-	13,60	1.327,77	0,00			
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									1.488,22	2.527,00			
PLACA DE OBRA									-	-			
3.2	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 426, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X) 514, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X6MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALOM 200X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃO	un	1,00	1.683,22	1,00	1,00	1.683,22	0,00			
ANDAIME									-	-			
3.23	SETOP	ED-28533	ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO	m2	0,00	1,33	200,00	200,00	0,00	266,00			
3.24	SETOP	ED-0075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2mm6	0,00	12,00	100,00	100,00	0,00	1.200,00			
3.25	SETOP	ED-8246	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	m2	0,00	10,61	100,00	100,00	0,00	1.061,00			
TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA									192,90	0,00			
ESCAVAÇÃO MANUAL									-	-			
4.14	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	3,00	64,30	-	3,00	192,90	0,00			
ESTRUTURA DE CONCRETO									25.744,06	0,00			
ARMADAÇÃO EM AÇO									466,30	0,00			
7.1	SETOP	ED-82298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR	kg	466,30	14,25	-	466,30	6.644,78	0,00			
FORMA E DESFORMA									10.531,98	0,00			
7.2	SETOP	ED-39643	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	156,40	67,34	-	156,40	10.531,98	0,00			
CONCRETO USINADO									-	-			
7.7	SETOP	ED-99630	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCR 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	9,74	879,60	-	9,74	8.567,30	0,00			
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									4.689,00	0,00			
8.2	SETOP	ED-82232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	60,00	78,15	-	60,00	4.689,00	0,00			
COBERTURAS E PROTEÇÕES									35.516,30	46.919,08			
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA									-	-			
10.5	SETOP	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	kg	0,00	29,37	1500,00	1500,00	0,00	44.055,00			
COBERTURA COM TELHA METÁLICA									-	-			
10.11	SETOP	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FRAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	290,00	122,47	-	290,00	35.516,30	0,00			
CUMEIRA E ESPIGÃO									-	-			
10.18	SETOP	ED-48402	CUMEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FRAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	0,00	68,84	22,00	22,00	0,00	1.514,48			
CALHA GALVANIZADA									-	-			
10.23	SETOP	ED-50654	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE FICAMENTO MANUAL VERTICAL	m	0,00	67,48	20,00	20,00	0,00	1.349,60			
REVESTIMENTOS									2.005,90	0,00			
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA									-	-			
14.2	SETOP	ED-50731	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	60,00	16,59	-	60,00	995,40	0,00			
14.4	SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇÃO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	25,00	40,42	-	25,00	1.010,50	0,00			
FORROS									16.034,00	0,00			
FORRO DE PVC									-	-			
15.7	SETOP	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENICOURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FRAÇÃO, EXCLUSIVE RODAPÉ/FORRO OU MOLDURA	m2	200,00	80,17	-	200,00	16.034,00	0,00			
PINTURA									13.159,20	0,00			
LIXAMENTO PARA PINTURA									-	-			
17.2	SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	480,00	2,97	-	480,00	1.425,60	0,00			
MASSA CORRIDA ACRÍLICA									-	-			
17.12	SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	120,00	26,90	-	120,00	3.228,00	0,00			
PINTURA ACRÍLICA									-	-			
17.16	SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PIVA)	m2	480,00	17,72	-	480,00	8.505,60	0,00			
LIMPEZA DE OBRA									1.656,00	0,00			
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA									-	-			
29.4	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	200,00	8,28	-	200,00	1.656,00	0,00			
MÃO DE OBRA - OFICIAL E AJUDANTE									100,00	2.253,00			
32.13	SETOP	ED-50367	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	100,00	22,53	-	100,00	2.253,00	0,00			
32.14	SETOP	ED-50386	TELHADOISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	50,00	30,19	-	50,00	1.509,50	0,00			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS/VEÍCULOS									0,00	29.527,35			
33.1	SETOP	ED-21776	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,00	7.462,18	2,00	2,00	0,00	14.924,36			
33.2	SETOP	ED-21769	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,00	14.602,99	1,00	1,00	0,00	14.602,99			
EQUIPAMENTOS									51.388,00	0,00			
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARRÉ. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO_AF_06/2014									100,00	192,27	100,00	19.227,00	0,00
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO_AF_06/2014									100,00	321,56	100,00	32.156,00	0,00

BRENO AUGUSTO MARINHO MARTINS
 Proprietário - Responsável Técnico
 CPF 09313392607 - CREA 237420 D